

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação em via de estrada rurais

Nº SICONV
921899

Nº OPERAÇÃO
1080159-93

PROPOSTANTE / TOMADOR
Município de Amparo do Serra

Nº OPERAÇÃO
1080159-93

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de obras de pavimentação em vias de estradas rurais				
1.	CALÇAMENTO COM BLOQUETE NO MORRO DO CONGO E MORRO DO COELHOS		-	
1.1.	Serviço Preliminares		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	1,00	uma placa de 3,0 m x 1,5m, no morro dos Coelhos
1.1.2.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	4,00	01 unid de 2x2m no Morro dos Coelhos
1.2.	Preparação e Guias		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.706,31	Area total da intervenção, obtida pelo comando AA+O do software Autocad, Morro do Congo Trecho 01 - JÁ EXECUTADO
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	867,80	Congo 1=JÁ EXECUTADO Congo 2 = 200,96 x 02 lados + 69,85 do cruzamento - 6 CxColetora Coelhos = 175,46 x 02 lados + 57,11 do cruzamento - 6 CxColetora
1.3.	Pavimentação		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.235,71	Area a ser calçada com bloquetes sextavado, já descontando sarjeta, obtida pelo comando AA+O do software Autocad
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.239,80	Congo 1=180+180 Congo 2 = 200,96 x 02 lados + 69,85 do cruzamento Coelhos = 175,46 x 02 lados + 57,11 do cruzamento
1.3.3.	ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM USO DE FORMA	M	46,05	Congo 1 = 6,0 + 6,0 Congo 2 = 6,0 + 7,64 + 7,19 Coelhos = 5 + 3,29 + 4,93
1.3.4.	CINTA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	M	36,80	Congo 2 = 5,1m + 6,1m + 5,1m Coelhos = 5unid x 4,1m
1.4.	Sinalização		-	

Agrupador de Eventos	Morro do Congo - Trecho 1	Morro do Congo - Trecho 2	Morro dos Coelhos - Trecho Unico
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3
	112.297,21	206.653,45	155.548,32
Serviço Preliminares			1,00
Serviço Preliminares			4,00
Preparação e Guias		1.591,49	1.114,82
Preparação e Guias		465,77	402,03
Pavimentação	928,08	1.381,30	926,33
Pavimentação	360,00	471,77	408,03
Pavimentação	12,00	20,83	13,22
Pavimentação		16,30	20,50

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 Pavimentação em via de estrada rurais

Nº SICONV
 921899

Nº OPERAÇÃO
 1080159-93

PROPONENTE / TOMADOR
 Município de Amparo do Serra

Nº OPERAÇÃO
 1080159-93

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Execução de obras de pavimentação em vias de estradas rurais				
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA, EM CHAPA DE AÇO N.16, 60X60CM, ADESIVO REFLETIVA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE MADEIRA COM TRAVESSA, EM SOLO, COM H=2,5M E SEÇÃO	UN	4,00	Congo 1 = 1 unid Congo 2 = 2 unid Coelhos = 1 unid

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
Sinalização

Morro do Congo - Trecho 1	Morro do Congo - Trecho 2	Morro dos Coelhos - Trecho Único
1	2	3
112.297,21	206.653,45	155.548,32
1,00	2,00	1,00

Amparo do Serra/MG

Local

terça-feira, 13 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20221107768