



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1080159-93	<b>Nº SICONV</b> 921899	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Amparo do Serra	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em via de estrada rurais			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 06-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obras de pavimentação em vias de estradas rurais	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Amparo do Serra/MG	<b>BDI 1</b> 26,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obras de pavimentação em vias de estradas rurais</b>									<b>474.498,99</b>	
<b>1.</b>			<b>CALÇAMENTO COM BLOQUETE NO MORRO DO CONGO E MORRO DO COELHOS</b>					-	<b>474.498,99</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviço Preliminares</b>					-	<b>6.001,99</b>	
1.1.1.	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	1,00	1.224,69	BDI 1	1.543,11	1.543,11	RA
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	4,00	884,70	BDI 1	1.114,72	4.458,88	RA
<b>1.2.</b>			<b>Preparação e Guias</b>					-	<b>75.637,88</b>	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.706,31	2,41	BDI 1	3,04	8.227,18	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	867,80	61,65	BDI 1	77,68	67.410,70	RA
<b>1.3.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>391.280,84</b>	
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.235,71	81,77	BDI 1	103,03	333.375,20	RA
1.3.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.239,80	32,55	BDI 1	41,01	50.844,20	RA
1.3.3.	Composição	001	ELEMENTO DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM USO DE FORMA	M	46,05	100,46	BDI 1	126,58	5.829,01	RA
1.3.4.	Composição	002	CINTA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	M	36,80	26,58	BDI 1	33,49	1.232,43	RA
-	Composição	004	DISSIPADOR DE ENERGIA EM SARJETA, 50X70CM, EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL	U	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
<b>1.4.</b>			<b>Sinalização</b>					-	<b>1.578,28</b>	
1.4.1.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA, EM CHAPA DE AÇO N.16, 60X60CM, ADESIVO REFLETIVO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE MADEIRA COM TRAVESSA, EM SOLO, COM H=2,5M E SEÇÃO DE 7,5MX7,5CM, BASE EM CONCRETO 15MPA,	UN	4,00	313,15	BDI 1	394,57	1.578,28	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1080159-93	<b>Nº SICONV</b> 921899	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Amparo do Serra	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação em via de estrada rurais			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 06-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obras de pavimentação em vias de estradas rurais	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Amparo do Serra/MG	<b>BDI 1</b> 26,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Execução de obras de pavimentação em vias de estradas rurais</b>									<b>474.498,99</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Amparo do Serra/MG  
**Local**  
  
terça-feira, 13 de agosto de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Marco Aurélio Ferrarezi Avelar  
**CREA/CAU:** 213.217/D  
**ART/RRT:** MG20221107768

RECURSO  
↓