

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>ESTRUTURA METALICA EM PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15 E=2,25M, PARA COBERTURA BIPARTIDA DE CORRER, 1 AGUA, PARA TELHA GALVANIZADA, DIMENSÕES 3,8 X 7,0M, INCLUINDO UMA DEMAIO DE ZARCÃO E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.</b>	<b>U</b>		<b>1.811,55</b>	<b>1.853,43</b>
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	106,79	9,03	9,03
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,95	55,77	55,77
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,8	18,76	20,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,8	21,55	24,05
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	25,12	27,83
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,172	13,01	13,18
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,344	12,49	12,66
SINAPI-I	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON	UN	6	48,40	48,40
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL</b>	<b>U</b>		<b>1.647,52</b>	<b>1.888,16</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	102,97	118,01
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>TRILHO EM PERFIL U ENRIJECIDO, 75X40X15 E=2,25M, FIXADO NA LATERAL, INCLUINDO UMA DEMAIO DE ZARCÃO E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.</b>	<b>M</b>		<b>50,04</b>	<b>50,47</b>
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	2,95	9,03	9,03
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,08	55,77	55,77
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	18,76	20,83
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	21,55	24,05
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	25,12	27,83
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,06	13,01	13,18
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,12	12,49	12,66
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	3,25	3,25
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 100X40X15 E=2,25MM, AGRUPADO, ENRIJECIDO, H=3,00M, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO UM DEMAIO DE ZARCÃO E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.</b>	<b>U</b>		<b>311,93</b>	<b>314,76</b>
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	20,52	13,86	13,98
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,08	13,01	13,18
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,08	12,49	12,66

21/08/2024

Data

 Responsável Técnico: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR  
 CREA/CAU: 213.217/D